

**Anexa cu tarifele privind lucrarile ce vor fi efectuate de catre
ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI COMUNEI 23 AUGUST S.R.L.**

Nr. Crt.	Articol deviz	Denumire operatiune	Cant./ unit.	U.M.	Norma de timp	Valoare	Pondere
1	TSD01XA	Imprastierea cu lopata a pamantului afanat in straturi de 10-30 cm teren usor	1	mc	0.22	4.09	1
2	TSD01XB	Imprastierea cu lopata a pamantului afanat in straturi de 10-30 cm teren mijlociu	1	mc	0.37	6.88	1
3	TSD01XC	Imprastierea cu lopata a pamantului afanat in straturi de 10-30 cm teren tare	1	mc	0.52	9.67	1
4	TSD01XD	Imprastierea cu lopata a pamantului afanat in straturi de 10-30 cm teren foarte tare	1	mc	0.68	12.46	1
5	TRB01A29	Transport materiale la dist. 90 m incarcare, descarcare	1	to	4.92	91.46	1
6	TSG01XA	Curatirea terenului de frunze si crengi	1	100 mp	2.10	39.04	1
7	TSG02XA	Curatire teren de iarba si buruieni	1	100 mp	2.10	39.04	1
8	TSG03XA	Defrisare manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri, arbusti si arbori subtiri cu diametrul pana la 10 cm	1	100 mp	31.80	591.16	6
9	TSH01A1	Degajarea terenului de corpuri straine	1	100 mp	7.07	131.43	1
10	TSH03A1	Extragerea pamantului necesar amenajarii spatiilor verzi in teren mijlociu	1	mc	0.98	18.22	4
11	TSH03B1	Extragerea pamantului necesar amenajarii spatiilor verzi in teren tare	1	mc	1.77	32.90	4
12	TSH04A1	Mobilizarea manuala a solului, nivelare, finisare suprafete teren mijlociu la adancime de 10 cm	1	mp	0.19	3.53	2
13	TSH04B1	Mobilizarea manuala a	1	mp	0.27	5.02	2

		pământ vegetal, cu grosimea stratului de pământ de 15 cm					
24	TSH06C1	Imbracarea taluzurilor cu pământ vegetal, cu grosimea stratului de pământ de 20 cm	1	mp	0.40	7.44	4
25	TSH06XA	Semanarea gazonului pe suprafețe orizontale	1	100 mp	5.54	102.99	4
26	TSH06XB	Semanarea gazonului pe teren în pantă peste 30 %	1	100 mp	5.98	111.17	4
27	TSH07XA	Brazduiri pe suprafețe continue orizontale sau cu pantă până la 30%	1	mp	0.721	13.41	3
28	TSH07XB	Brazduiri pe suprafețe continue orizontale sau cu pantă peste 30%	1	mp	1.034	19.22	4
29	TSH09XA	Udarea suprafețelor cu furtunul de la hidranți	1	100 mp	0.755	14.13	1
30	TSH09XB	Udarea suprafețelor cu furtunul de la cisternă	1	100 mp	1.20	22.31	1
31	TSH09 asimilat	Udarea suprafețelor cu furtunul de la aspersoare	1	100 mp	0.66	12.27	1
32	TSH13A1	Administrarea îngrășămintelor organice	1	to	4.24	78.82	4
33	TSH13B1	Administrarea îngrășămintelor chimice	1	to	80.37	1494.08	4
34	TSH14A1 asimilat	Cosirea manuală a gazonului în teren orizontal	1	100 mp	1.15	21.33	1
35	TSH14B1	Cosirea manuală a gazonului în teren cu pantă peste 30%	1	100 mp	1.72	31.97	1
36	TSH14C1	Cosirea mecanică a gazonului	1	100 mp	0.82	52.00	1
37	TSH15A	Plivirea buruienilor în peluza	1	100 mp	2.73	50.72	1
38	TSH17A1	Săparea manuală a gropilor poligonale pentru plantări în teren ușor	1	mc	1.13	21.01	4
39	TSH17B1	Săparea manuală a gropilor poligonale pentru plantări în teren mijlociu	1	mc	1.80	33.46	4
40	TSH17C1	Săparea manuală a gropilor poligonale pentru plantări în teren tare	1	mc	2.75	51.12	4
41	TSH17D1	Săparea manuală a gropilor poligonale pentru plantări în teren foarte tare	1	mc	4.00	74.36	4
42	TSH18A1	Extragerea manuală a	1	buc	0.34	6.32	4

		arborilor si puetilor de arbori fara balot de pamant la radacina arbusti					
43	TSH18B1	Extragerea manuala a arborilor si puetilor de arbori fara balot de pamant la radacina arbusti cu ghimpi si trandafiri	1	buc	0.39	7.25	4
44	TSH18C1	Extragerea manuala a arborilor si puetilor de arbori fara balot de pamant la radacina pueti de arbori	1	buc	0.41	7.62	4
45	TSH19A1	Extragerea manuala a tufelor de arbusti si a rasinoaselor cu h pana la 2 m cu balot de pamant in diametru 0,5 m si h 0,4 m ambalat in plase de sarma	1	buc	2.57	47.78	4
46	TSH19B1	Extragerea manuala a tufelor de arbusti si a rasinoaselor cu h pana la 2 m cu balot de pamant in diametru 0,5 m si h 0,4 m ambalat in plase de sac	1	buc	2.55	47.40	4
47	TSH23A1	Extragerea manuala de Buxus cu balot de pamant pana in radacina cu inaltimea plantei pana la 50 cm	1	buc	0.65	12.08	4
48	TSH23B1	Extragerea manuala de Buxus cu balot de pamant pana in radacina cu inaltimea plantei peste 50 cm	1	buc	1.80	33.46	4
49	TSH24A1	Plantari arbusti fara balot	1	buc	0.36	6.69	5
50	TSH24B1	Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi fara balot	1	buc	0.52	9.67	5
51	TSH2C1	Plantari pueti de arbori foiosi fara ballot	1	buc	0.79	14.69	5
52	TSH25A1	Transplantari cu balot de pamant executate manual la arbusti, trandafiri si Buxus forme	1	buc	1.48	28.51	6
53	TSH25B1	Transplantari cu balot de pamant executate manual la arbori foiosi si rasinosi cu diam 10 cm	1	buc	6.87	127.71	6

54	TSH25C1	Transplantari cu balot de pamant executate manual la arbori foiosi si rasinosi cu diam 11-15 cm	1	buc	7.53	139.98	6
55	TSH25D1	Transplantari cu balot de pamant executate manual la arbori foiosi si rasinosi cu diam 16-20 cm	1	buc	9.07	168.61	6
56	TSH25E1	Transplantari cu balot de pamant executate manual la arbori foiosi si rasinosi cu diam 21-25 cm	1	buc	11.01	204.66	6
57	TSH26A1	Plantari pentru gard viu arbusti foiosi pe un rand	1	ml	0.57	10.60	4
58	TSH26B1	Plantari pentru gard viu arbusti foiosi pe 2 randuri	1	ml	0.96	17.85	4
59	TSH26C1	Plantari pentru gard viu arbusti coniferi pe un rand	1	ml	0.43	7.99	4
60	TSH26D1	Plantari pentru gard viu arbusti coniferi pe 2 randuri	1	ml	0.68	12.64	4
61	TSH26E1	Plantari pentru gard viu Buxus pe un rand	1	ml	0.28	5.21	4
62	TSH26F1	Plantari pentru gard viu Buxus pe 2 randuri	1	ml	0.56	10.41	4
63	TSH27A1	Udatul plantatiilor cu furtunul	1	mc	0.98	18.22	1
64	TSH27B1	Udatul plantatiilor cu galeata	1	mc	4.92	91.46	1
65	TSH28A1	Taieri de corectie puieti de arbori pana la 7 m inaltime	1	buc	0.56	10.41	4
66	TSH28B1	Taieri de corectie puieti de arbori peste 7 m inaltime	1	buc	0.78	14.50	4
67	TSH28C1	Taieri de corectie trandafiri	1	buc	0.07	1.30	4
68	TSH28D1	Taieri de corectie tufe arbusti	1	buc	0.34	6.32	4
69	TSH28E1	Taiat inflorescenta si lastari salbatici la trandafiri	1	buc	0.04	0.74	4
70	TSH29A1	Tunderea gardurilor vii, borduri, chenare, forme, gard viu cu H pana la 1,2 m	1	mp	0.03	0.56	2
71	TSH29B1	Tunderea gardurilor vii, borduri, chenare, forme, gard viu cu H peste 1,2 m	1	mp	0.05	0.93	2
72	TSH29C1	Tunderea gardurilor vii, borduri, chenare de Buxus	1	mp	0.14	2.60	2
73	TSH29D1	Tunderea gardurilor vii, borduri, chenare, forme	1	mp	0.06	1.11	2

		ardusi					
74	TSH30A1	Plantarea florilor si plantelor perene pana la 15 cm inaltime in teren	1	100 buc	2.53	47.03	2
75	TSH30B1	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren	1	100 buc	3.97	73.80	2
76	TSH30C1	Plantarea florilor si plantelor perene in jardiniere si vase decorative	1	100 buc	3.85	71.57	2
77	TSH30D1	Plantarea florilor si plantelor perene cu balot in teren	1	100 buc	39.33	731.14	2
78	TSG13XA asimilat	Cosirea vegetatiei vegetatie ierboasa	1	100 mp	1.15	21.38	1
79	TSG13XB asimilat	Cosirea vegetatiei vegetatie acvatica (papura, stuf) in teren fara apa	1	100 mp	1.35	25.10	1
80	TSG13XC asimilat	Cosirea vegetatiei vegetatie acvatica in teren cu apa	1	100 mp	17.65	328.11	1
81	YC01	Scos frunze din garduri vii bordurate si chenare	1	ml	0.18	3.35	1
82	TSH15A1	Plivit buruieni din garduri vii, bordurate si chenare	1	100 mp	2.53	47.04	1
83	TRA06A1	Transport apa la 1 km	1	to	15.00	48.37	1
84	YC01	Colectat, incracat si transport resturi vegetale+neutralizat la 10 km	1	to	362.40	430.82	1
85	YC01	Maturat manual pe alei, trotuare, cai de acces	1	100 mp	0.36	6.00	1
86	TSQ05A1	Doborarea arborilor cu diametrul de 10-30 cm	1	buc	1.91	35.51	5
87	TSQ05B1	Doborarea arborilor cu diametrul de 31-50 cm	1	buc	4.80	89.23	5
88	TSQ05C1	Doborarea arborilor cu diametrul de peste 50 cm	1	buc	10.54	195.94	5
89	TRA01A1	Transport auto pamant vegetal 1 km	1	to	1.20	24.27	2
90	TSH31A1	Combaterea daunatorilor executata manual prin stropire	1	100 buc	19.45	361.58	4
91	TSH31B1	Combaterea daunatorilor executata manual prin prafuire	1	100 buc	20.75	385.74	4

92	TSH39A1	Stancare ornamentală executată manual	1	buc	0.31	5.77	6
93	YC01	Erbicidare manuală	1	100 mp	3.50	65.07	3
94	TSH32 asimilat	Montare separator de suprafețe	1	ml	0.42	7.81	6
95	TSH32 asimilat	Amenajare teren cu scoarta decorativă	1	mp	0.50	9.30	5
96	TSH32 asimilat	Amenajare teren cu panza geotextil	1	mp	0.50	9.30	5
97	TSH32D1	Amenajare teren cu piatră albă decorativă	1	mp	0.40	7.44	5
98	TSH32 asimilat	Montare elemente de susținere arbore (din cherestea) cu 3 tutori	1	buc	0.34	6.32	6
99	YC01	Muncitor peisagist	1	ora	18.50	22.01	1
100	YC01	Muncitor deservire spații verzi	1	ora	17.00	20.23	1
101	Ora auto	Autoutilitară	1	ora	120	100.00	1
102	Ora utilaj	Tractor cu remorcă	1	ora	150	100.00	1
103	Ora utilaj	Utilaj specializat	1	ora	180	120.00	1
104	TSH36A1	Amenajare gropi cu nisip pt. sarituri	1	buc	63.30	1176.75	1
105	TSH29A1	Tunderea gardurilor vii	1	mp	0.31	5.77	1
106	RPCR25A1	Reparații la zugrăveli lavabile pereti și tavane inclusiv reparații glet și tencuieli	1	mp	1.40	26.03	1
107	RPCA01	Săpătură manuală în spații limitate <1.5m	1	mc	3.10	57.63	1
108	RPCA06A1	Umplutura de pământ	1	mc	0.80	14.90	1
109	RPCB07	Turnat beton B200 în fundații	1	mc	7.21	135.85	1
110	RPCE06C1	Izolatii hidrofuge pe suprafețe de beton, terase	1	mp	0.21	2.23	1
111	RPCG02A1	Zidărie de cărămidă cu goluri	1	mc	0.80	14.88	1
112	RPCI06C1	Reparații la învelitori din țiglă	1	mp	1.21	22.50	1
113	RPCI23A1	Reparații la jgheaburi	1	ml	0.31	5.77	1
114	RPCI28A1	Reparații la burlane	1	ml	0.26	4.84	1
115	RPCJ12A1	Reparații tencuieli interioare	1	mp	0.43	8.00	1
116	RPCJ50A1	Reparații tencuieli exterioare	1	mp	0.81	15.06	1
117	RPCK10A1	Reparații parchet	1	mp	0.85	15.74	1
118	RPCM33A1	Reparații placaje faianță	1	buc	1.63	30.31	1
119	RPCM37A1	Reparații placaje gresie	1	mp	1.90	36.25	1
120	RPCO45A1	Reparații usi-broască	1	buc	0.12	2.23	1

121	RPCO68A1	ingrupata Revizuire usi metalice	1	buc	0.12	2.23	1
122	RPCP02A1	Reparatii panouri plasa sarma	1	buc	0.13	2.42	1
123	RPCS05A1	Reparatii la trotuare asfalt, beton, dale	1	mp	0.62	11.53	1
124	RPCS11A1	Repararea bordurilor la trotuare	1	ml	0.32	5.95	1
125	RPCS16A1	Inlocuire partiala a panourilor din plasa sarma	1	ml	0.48	6.21	1
126	RPCR20A1	Reparatii in culori de ulei la pereti si tavane	1	mp	0.33	6.14	1
127	RPCR37A1	Reparatii vopsitorii in culori ulei pt. lemn	1	mp	0.33	6.14	1
128	RPCR49A1	Revopsirea corpurilor de calorifer	1	mp	0.58	8.37	1
129	ED09A1	Montat intrerupator manual	1	buc	0.50	9.30	1
130	ED08A1	Montat prize simpla, dubla	1	buc	0.32	5.95	1
131	EE05A1	Montat aplica	1	buc	0.38	7.68	1
132	EE12A1	Montat lampi fluorescente	1	buc	0.34	6.32	1
133	EE14C	Montat lampi cu vapori de mercur	1	buc	0.14	2.60	1
134	RPSC05A RPSC21A1	Demontat + Montat lavoar	1	buc	0.95 2.50	17.66 46.48	1
135	RPSC06A RPSC24A1	Demontat + Montat WC	1	buc	1.10 5.60	17.90 104.11	1
136	RPSD02A1 RPSD19	Demontat + Montat baterie	1	buc	0.07 1.30	1.30 24.17	1
137	EE10XA	Reflector,proiector,far montat pe suport existent,pozitie fixa	1	buc	1.20	22.31	1
138	EE101I	Corp de iluminat special(EXIT)	1	buc	0.20	3.72	1
139	ED10A1	Buton de actionare si comanda pt scara sau sonerie	1	buc	0.11	2.33	1
140	ED03XA	Montat aparat sonerie acustica(gong,sonerie, clopot)	1	buc	0.30	5.58	1
141	RLE1ICP51	Intretinerea corpurilor de iluminat si inlocuirea becurilor pe stalpi	1	buc	0.21	3.91	1
142	W1MO19D1	Cablu aluminiu sau cupru pe ziduri 240-400 mmp - montat	1	m	1.48	27.52	1
143	W1MO19D2	Cablu aluminiu sau cupru pe ziduri 240-400 mmp- demontat	1	m	1.18	21.94	1

144	EA15A1	Sistem de canale sau plinte <30mm	1	buc	0.60	11.16	1
145	EA15B1	Sistem de canale sau plinte >30mm	1	buc	0.92	17.11	1
146	EF08A1	Tablou electric(tip cutie) montat pe ziduri, greutate<10kg	1	buc	2.10	39.04	1
147	EA04XA	Doze de derivatie sau ramificatie pt.cabluri, tevi si tuburi protectie	1	buc	0.35	6.51	1
148	CMj20A02	Schele interioare din lemn.Confectionat si montat	1	mp	0.28	5.21	1
149	CMj20A03	Schele interioare din lemn.Demontare	1	mp	0.20	3.72	1
150	RPSXC08B	Inlocuit complet vas wc cu talpa turcesc	1	buc	4.57	84.96	1
151	RPSXC08A	Inlocuit complet vas wc,bideu,pisoar	1	buc	4.43	82.36	1
152	SC16A1	Rezervor pentru spalare vas wc din portelan	1	buc	1.00	18.59	1
153	SC16A2	Rezervor pentru spalare vas wc din mase plastice	1	buc	1.00	18.59	1
154	RPSXF04B	Desfundare ob.sanitare, vas wc,sifon,lavoar, spalator,chiuveta, bideu,pardoseala,etc	1	buc	1.30	24.17	1
155	SC06XB1	Lavoar din semiportelan sau portelan montat cu dibluri in perete	1	buc	2.50	46.48	1
156	SC07E1	Lavoar din portelan montat pe pedestal	1	buc	0.86	15.99	1
157	RPSXC13A	Montat ob. sanitare: oglinda,etajera, portprosop/pahar/hartie, sapuniera	1	buc	0.78	14.50	1
158	RpDD01B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta cu impanare	1	mc	1.94	36.44	1
159	CS18XA01	Acoperis la constructii loc.si soc-cult cu table zincata	1	mp	3.20	59.49	1
160	RTR1RC97A	Reparatie la trepte de beton	1	m	0.65	12.09	1
161	RplzF11A	Termoizolarea peretilor cu spuma rigida de polistiren	1	mp	3.98	67.66	1
162	RPCI06C1	Reparatii la invelitori din tigla	1	mp	1.21	22.50	1
163	CE13A1	Jgheaburi din table zincata semirotunda	1	m	0.28	5.21	1

164	RplzB58A	Desfacerea masei de betoane sub forma de tencuiala	1	to	15.12	281.08	1
165	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos	1	mp	1.80	33.47	1
166	RSCN10A	Reconditionarea glafurilor	1	M	1.16	21.54	1
167	RPCT19B1	Desfacerea pardoselii din parchet	1	mp	0.36	6.70	1
168	CG36A	Pardoseli din panouri parchet laminat	1	mp	1.65	30.68	1
169	RCSK41B	Desfaceri pardoseli reci din mozaic sau placi mozaicate	1	mp	0.92	16.56	1
170	CI05XA	Placaj faianta	1	mp	3.10	57.63	1
171	CG06XB	Placaj gresie	1	mp	2.80	52.06	1
172	CK16A1	Porti metalice rame din otel profilat	1	mp	0.66	11.88	1
173	DD02A1	Pavaj executat pe strat de nisip	1	mp	0.34	6.34	1
174	RPCS19D	Demontari pavaje piatra sau pavele	1	mp	0.35	6.51	1
175	EE04XD	Lustra cu 1-3 faze si 2-8 lampi	1	buc	1.50	27.89	1
176	EH01A1	Inercarea cablurilor de energie electrica,de maximum 1KV	1	buc	3.90	75.50	1
177	DC11A	Curatirea manuala a zapezii de pe drumuri,straizi sau alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice a zapezii afanate,cu grosimea stratului pana la 15cm	1	mp	0.011	0.21	1
178	DC11B	Curatirea manuala a zapezii de pe drumuri,straizi sau alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice a zapezii afanate,cu grosimea stratului de 16-25cm	1	mp	0.016	0.30	1
179	DC11E	Curatirea manuala a zapezii de pe drumuri,straizi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice a zapezii imbibate cu apa,cu	1	mp	0.018	0.34	1

180	DC11I	Curatirea manuala a zapezii de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice a zapezii inghetate, cu grosimea de pana la 15cm	1	mp	0.034	0.65	1
181	DE10E1	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare pe fundatie de beton	1	m	0.68	11.56	1
182	CN12B1	Vopsitorii decorative in relief, executate cu doua straturi	1	mp	0.47	7.99	1
183	DH12XA	Curatare manuala acostament de noroi/pamant/iarba etc	1	mp	0.07	1.19	1
184	YC01	Vopsire manuala borduri	1	mp	0.59	10.01	1
185	YC01	Varuire tulpini arbori (inaltime 1m)	1	buc	0.27	4.54	1
186	YC01	Strans gunoi stradal (pet-uri/ plastice/ sticle/ doze etc)	100	mp	0.42	7.00	1
187	YC01	Musuroit trandafiri	1	buc	0.09	1.50	1
188	YC01	Dezmusuroit trandafiri	1	buc	0.09	1.50	1
189	YC01	Golit cosuri gunoi	1	buc	0.15	2.50	1
190	CZ0129C1	Preparare beton B250	1	mc	0.11	8.24	1
191	CZ0301A1	Confectionare armaturi, fasonare bare pentru fundatii D=6-8mm	1	kg	0.04	0.65	1
192	CZ0301E1	Confectionare armaturi, fasonare bare pentru fundatii D=10-16mm	1	kg	0.03	0.51	1
193	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale de 35m	1	kg	0.03	0.55	1
194	CF04XA	Glet de var aplicat manual	1	mp	0.25	4.25	1
195	EB02A1	Conductor de cupru, cu izolatie, introdus in tuburi izolante sau de protectie de orice fel, conductor avand pana la 4mmp	1	m	0.03	0.51	1
196	EB05A1	Conductor pentru curenti slabi introdus in tuburi de protectie (TV/internet/telefonie)	1	m	0.05	0.85	1
197	EA02A1	Tub izolant, montat ingropat sau aparent	1	m	0.44	7.48	1
198	EA17A1	Doza de ramificatie pentru instalatii de antena	1	buc	0.24	4.08	1

		ramificatia circuitelor instalatiilor electrice					
199	CI23A1	Montarea glafurilor din marmura in aliniament drept	1	mp	4.30	73.10	1
200	CN02A1	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila pentru interior aplicate manual,(2straturi) aplicate pe suprafete mai putin absorbante	1	mp	0.25	4.25	1
201	CN02C1	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate manual,un strat amorsa, un strat vopsea lavabila nediluata, aplicata pe suprafete noi, foarte absorbante	1	mp	0.30	5.10	1
202	CA01D1	Turnarea betonului simplu in straturi de 3-20cm grosime, pentru egalizare, pante, sape, trotuate la constructii de pana la 35m inaltime inclusiv, cu beton fabricat	1	mc	3.67	62.39	1
203	CG05A1	Plinte de PVC, montat orizontal la pereti in incaperi cu suprafata de peste 20mp	1	m	0.31	5.27	1
204	CG05B1	Plinte de PVC, montat orizontal la pereti in incaperi cu suprafata de pana la 20mp	1	m	0.40	6.80	1
205	CG14XA	Plinte si scafe din gresie ceramica	1	m	0.75	12.75	1
206	YC01	Curatenie in incaperi acoperite cu gresie, piatra naturala sau travertin	1	mp	0.15	2.50	1
207	YC01	Curatenie in bai si	1	mp	0.21	3.50	1

		Ducatan						
208	CE19A1	Pazii si streasini, pazii la streasina sau frontoane din scanduri geluite sau pvc	1	m	0.19	3.23	1	
209	CO17A1	Chepeng la iesirile pe terase necirculate	1	buc	3.87	65.79	1	
210	RPCXO06C	Inlocuit zavoare, forabere, opritori, balamale la usi si ferestre	1	buc	0.65	11.05	1	
211	RPCO42XD	Repararea tocariei din lemn prin inlocuire parti deteriorate	1	buc	1.08	18.36	1	
212	SC19XA	Cuier pentru rufarie, montat pe perete	1	buc	0.43	7.31	1	
213	CK22XE	Galerie pentru perdele	1	m	0.70	11.90	1	
214	ATA02C	Montarea aparatelor pe console sau suporti metalici, avand greutate de 5-10kg	1	buc	1.16	19.72	1	
215	ES02C1	Fixare camere video (fixe/mobile), normala de exterior	1	buc	0.72	12.24	1	
216	ES01A1	Fixare camera video (fixa/mobile), normala de interior	1	buc	0.35	5.95	1	
217	ED06XF	Priza pentru antenna RTV, normala sau terminala	1	buc	1.00	17.00	1	
218	CN04XA	Vopsitorii decorative in relief pe suprafete de beton, in 2 straturi de vopsea decorativa	1	mp	0.39	6.67	1	
219	PG01A1	Platforma de lucru din lemn	1	mp	1.08	18.36	1	

220	W2F14A1	Suspensie cablu pentru montare 1corp iluminat pe stalp de beton -montat	1	buc	2.48	42.16	1
221	W2F14A1 ASIMILAT	Suspensie cablu pentru demontare 1corp iluminat pe stalp de beton - demontat	1	buc	2.48	42.16	1
222	RLE1IA6A	Urcarea pe si coborarea de pe stalp cu ajutorul autoscarii sau al autotelescopului, retea de alimentare sub 1kV – asimilat urcarea cu scara	1	buc	0.08	1.36	1
223	MLE121233 2	Montarea pe stalp a cablurilor de energie electrica de joasa tensiune(sub1kV) sau a coloanelor electrice si racordarea la bornele de legatura ale tabloului de distributie montate in cutia de trecere	1	buc	6.40	108.80	1
224	MLE121233 2 ASIMILAT	Demontarea de pe stalp a cablurilor de energie electrica de joasa tensiune(sub1kV) sau a coloanelor electrice si debransare de la bornele de legatura ale tabloului de distributie montate in cutia de trecere	1	buc	3.20	54.40	1
225	CO06B3	Împrejmuiri plasă sârmă cu panouri gard din ramă otel rot. fixată pe stâlpi metalici, montare la 2m interax, cu beton simplu	1	m	1,35	22,95	1
226	DA03A1	Desfundarea manuală și curățirea șanțurilor, canalelor de scurgere, camerelor de cădere sau albia sub podețe de	1	mc	1,92	32,64	1

		potoliri, bușteni, etc, desfundarea manuală a șanțurilor și canalelor de scurgere					
227	CG08B2	Pardoseli din material plastic montate pe suport existent, curatate, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16mp, lipite	1	mp	1,70	28,90	1
228	ACD01XC	Capac și ramă din fontă- beton montate la cămine pt. alim. cu apă și canalizare	1	buc	1,15	19,55	1
229	YC01	Montat tablă scolară	1	buc	5,88	100,00	1
230	CB03A1	Confracje pentru beton armat în pereți dreți și diafragme, din panouri refolosibile, cu astereală din scânduri de rășinoase având înălțimi până la 20m inclusiv, cu planșeu din beton monolit	1	mp	0,80	13,60	1
231	RpDC04B	Tăierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatație și contractie în beton de uzură, la drumuri și străzi	1	ml	1,02	17,40	1
232	CN25A	Vopsitorii suprafețe metalice cu vopsea anticorozivă	1	mp	0,86	14,62	1
233	CMj30D07D 2	Conductor de alimentare din tuburi, montat sifon pardoseli	1	buc	0,58	9,89	1
234	CMj30A12A	Montat robinet de trecere de 3/8 țoli	1	buc	0,16	2,72	1
235	CMj30A12B	Montat robinet de trecere de 1/2 țoli	1	buc	0,17	2,89	1

200	CIVILIZAȚIA	20	Montajul tubinet de trecere	1	0,21	0,07	1
			de 3/4 țoli				

NOTA:

Pentru efectuarea unei situații de plată pentru lucrările executate se vor folosi următoarele date:

- Preturile unitare din Anexa 1 care conțin numai valorile pentru manopera
- Pentru evaluarea materialelor care au fost consumate se vor prezenta facturile de aprovizionare inclusiv cota de aprovizionare în procent de 5%
- Pentru utilaje și mijloace de transport se vor folosi preturile unitare din Anexa 1
- La situația de plată TOTAL I se va adăuga cota de 2.25% pentru valoare manopera care reprezintă contribuția asiguratorie pentru munca în curs de distribuție
- Valoarea orară a manoperei este de 17.00 Ron
- Cheltuielile indirecte aferente – 10%
- Beneficiu aferent – 6%

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER
DEMIR DEMIREL**



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
VOICU VIRGINIA**

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Virginia Voicu.